


ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ՏԱՇԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ



GHARAKILISA
ARCHITECTURE

ՀՀ ԼՈՒՈՒ ՄԱՐԶԻ ՏԱՇԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ
ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏԱՇԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՇԻՐ
ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ /ՄՅ
ՄԱՅՐՈՒՂՈՒ ՀԱՏՎԱԾ/ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ
ՖԱՍԱԴՆԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ԵՎ ՊԱՇՇԳԱՄԲԵՆԻ
ՈՃԱՅԻՆ ԿԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՂԱՐԱՔԻԼԻՍԱ ՍՊԸ
ԼԻՑԵՆԶԻԱ ԲՊԼ -001074

ՎԱԱԶՈՐ 2026

Ք Ա Յ Ա Տ Ր Ա Գ Ի Ր

**ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքապետարանի կարիքների համար Տաշիր համայնքի Տաշիր բնակավայրի
երևանյան փողոցի /Մ-3 մայրուղու հատված /բազմաբնակարան շենքերի ֆասադների փոխարինում և
պատշգամբների ոճային վերակառուցում**

Նախահաշիվը կազմված է աշխատանքային նախագծի ծավալների հիման վրա և
ՀՀ կառավարության 23 հունիսի 2011 թվականի N 879-Ն որոշման համաձայն:

Հաշվարկի հիմք են հանդիսանում 1984թ. գները և նորմերը, որոնց վրա կիրառվել
են հետևյալ գործակիցները՝


- Հիմնական աշխատավարձ	2,7635
- Մեքենաների շահագործում	3,05376
Նյութերի գները վերցված են ՀՀ ֆինանսների նախարարության 02.2026թ. ինֆորմացիոն տեղեկագրից, նրանց վրա կիրառելով հետևյալ գործակիցները՝	
- Նյութերի տեղափոխման ծախսեր	1,0893
- Այլ նյութեր	1,05
- Պահեստավորման ծախսեր	1,02
Միջին ամսական աշխատավարձի չափ է ընդունվել	276350դրամ


Նախահաշվում հաշվարկված է նաև՝

- Վերադիր ծախսեր	13,3%
- Շահույթ	11%
- Ա.Ա.Հ.	20%

Ամփոփ նախահաշվում հաշվարկված է նաև համապատասխան լիմիտավորված
ծախսեր, ինչպես նաև ամբողջ արդյունքից՝ Ա. Ա. Հ.- 20%

Նախահաշվային արժեքը կազմում է 62744,30 հազար դրամ,
այդ թվում՝ ԱԱՀ:

«Ղարաքիլիսա» ՍՊԸ տնօրեն  Լ. Ջաղացպանյան

Կազմեց  Լ. Ջաղացպանյան



Ն Ա Ն Ա Հ Ա Շ Ի Կ 1


Երևանյան փողոցի թիվ 9 բազմաբնակարան շենք

Նախահաշվային արժեքը 5723,72 հազար դրամ

Գ/Գ	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Այդ քվում՝										1 միավ. ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	
					աշխատավարձը		մեխանիզմի շահագործման արժեքը		նյութերի ծախսը և արժեքը 1 միավորի									
					ըստ նորմերի	գործող գներով	ըստ նորմերի	գործող գներով		ինֆորմացիոն տեղեկագիր	չափի միավորը	քանակը	արժեքը	ընդհանուր արժեքը				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		<i>քանդման աշխատանքներ</i>																
1	46-96 գ-2	պատշգամբի մետաղական երեսաշերտի քանդում	100մ ²	1,424	8,40	23,21	1	3,05							26,264	0	37,40	
2	8-215-В գ-0,5	տանիքի քրթափ խողովակների ապամոնտաժում	100մ	0,64	9,00	24,87									24,87	0,000	15,92	
3	14-320	պատերի հին ներկի մաքրում	100մ ²	3,50	7,9	21,83									21,83	0	76,41	
4	12-283 գ-0,6,0,7	պատշգամբների մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում	100մ	2,68	3,72	10,28	4,24	12,95							17,196	0,00	46,09	
5	23-226	շին աղբի բարձուն ձեռքով հնքնաթափ մեքենաների վրա	տմ	2,0	0,20	0,55									0,550	0	1,10	
6	Գ130-5	Շին աղբի տեղափոխում մինչև 5կմ	տմ	2,0			0,50	1,53							1,527	0	3,05	

Կատարված աշխատանքներ																	
1	8-215-B	Տրթալի խողովակների մոնտաժում օգտագործելով ապամոնտաժվածները	1000	0,64	18,00	49,74			Տրթալի խողովակ		մ	113,00	0,00	0,002	49,74	0,001	31,835
								մետաղալար	ԳԼ5-415	կգ	0,0036	0,3583					
2	11-98	արտաքին պատերի և պատշգամբների կողային հատվածների ց/ավազային սվաղ	մ ²	350,0	0,36	0,99	0,03	0,09	Ցեմ-ավազ. շաղախ	ԳԼ2-41	մ ³	0,0189	26,000	0,573	1,655	200,644	579,21
3	15-523	արտաքին պատերի և պատշգամբների կողային հատվածների ներկում բարձրորակ ճակատային ներկով	1000մ ²	3,5	8,7	24,0	0,7	2,13	ճակատային ներկ	ԳԼ17-1616	կգ	59	0,830	77,123	103,293	269,93	361,52
								լուծիչ		կգ	10	1,083					
								մածկում	ԳԼ17-1584	կգ	12	0,167					
								նախաներկ	ԳԼ17-1601	կգ	15	0,287					
4	9-153	Սետաղական հիմնակմախքի մոնտաժում այլուկորոնդի համար/268գծմ/	տն	0,6244	14,8	40,89	4,98	15,20	ամրան		տն	1	0,0	8,83	64,723	5,390	40,413
								էլեկտրոդ	ԻԼ21-1711	կգ	4	0,85					
								հեղուս	ԳԼ5-426	կգ	4	1,000					
5	Շուկա	պողպատե խողովակի 40x40x2 արժեքը	մ	268,00					պողպատե անկյունակ 40x40x2	Գ9-646	մ	1,00	0,6530	0,762	0,762	204,160	204,160
6	34-352	պատշգամբների երեսապատում այլուկորոնդով	մ ²	142,4	0,581	1,60	0,004	0,01	այլուկորոնդ	Գ19-1705	մ ²	1,030	14,0	16,904	18,514	2407,13	2636,40
								պրոֆիլ	Գ19-1707	գծմ	4,0	0,000					
								պտտտակամեխ	Գ7-527	կգ	0,07	1,000					

7	8-190	Արտաքին փայտամածի պատրաստում և ապամոնտաժում հարդարման աշխատանքների համար	1000 ²	5,36	25,5	70,46	0,23	0,70	պող. մասեր		տն	0,035	250	25,425	96,585	136,28	517,693	
									փայտե մասեր	96-443	տն	0,009	127,083					
									տախտակամածի վահան		մ ²	3,4	3,500					
									Ընդամենը							3223,5	4551,19	
																	605,31	
									Վերադիր ծախսեր 13.3%									5156,50
									Ընդամենը									
									Շահույթ 11%									567,22
									Ընդամենը									5723,72

Կազմեց  Մ. Ջաղացպանյան



Ն Ա Ն Ա Հ Ա Շ Ի Կ 2


Երևանյան փողոցի թիվ 14 բազմաբնակարան շենք


Նախահաշվային արժեքը 20157,19 հազար դրամ

Գ/Գ	Հիմնավորումը	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Այդ քվում											1 միավ. ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
					աշխատավարձը		մեխանիզմի շահագործման արժեքը		նյութերի ծախսը և արժեքը 1 միավորի									
					ըստ նորմերի	գործող գներով	ըստ նորմերի	գործող գներով	ինֆորմացիոն տեղեկագիր	չափի միավորը	քանակը	արժեքը	ընդհանուր արժեքը					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<i>քանդման աշխատանքներ</i>																		
1	46-96 գ-2	պատշգամբի մետաղական երեսաշերտի քանդում	100մ ²	4,752	8,40	23,21	1	3,05								26,264	0	124,81
2	8-215-8 գ-0,5	տանիքի ջրթափի խողովակների ապամոնտաժում	100մ	1,27	9,00	24,87										24,87	0,000	31,58
3	14-320	պատերի հին ներկի մաքրում	100մ ²	12,710	7,9	21,83										21,83	0	277,46
4	12-283 գ-0,6,0,7	պատշգամբների մետաղական ճաղաչարի ապամոնտաժում	100մ	10,80	3,72	10,28	4,24	12,95								17,196	0,00	185,72
5	23-226	չին աղբի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	տն	6,7	0,20	0,55										0,550	0	3,69
6	գ130-5	Շին աղբի տեղափոխում մինչև 5կմ	տն	6,7			0,50	1,53								1,527	0	10,23

Կատուցման աշխատանքներ																	
1	8-215-B	Ջրբաժնի խողովակների մոնտաժում օգտագործելով ապամոնտաժվածները	100մ	1,27	18,00	49,74			Ջրբաժնի խողովակ	մ	113,00	0,00	0,002	49,74	0,002	63,172	
								մետաղալար	Պ5-415	կգ	0,0036	0,3583					
2	11-98	արտաքին պատերի և պատշգամբների կողային հատվածների ց/ավազային սվաղ	մ ²	1271,0	0,36	0,99	0,03	0,09	Ցեմ-ավազ. շաղախ	Պ2-41	մ ³	0,0189	26,000	0,573	1,655	728,623	2103,35
3	15-523	արտաքին պատերի և պատշգամբների կողային հատվածների ներկում բարձրորակ ճակատային ներկով	100մ ²	12,71	8,7	24,0	0,7	2,13	Ճակատային ներկ	Պ17-1616	կգ	59	0,830	77,123	103,293	980,23	1312,85
								լուծիչ		կգ	10	1,083					
								մածկում	Պ17-1584	կգ	12	0,167					
								նախաներկ	Պ17-1601	կգ	15	0,287					
4	9-153	Մետաղական հիմնակմախքի մոնտաժում ալյուկոբոնդի համար/1080գծմ/	տն	2,5164	14,8	40,89	4,98	15,20	ամրան		տն	1	0,0	8,63	64,723	21,724	162,869
								էլեկտրոդ	Պ21-1711	կգ	4	0,85					
								հեղուս	Պ5-426	կգ	4	1,000					
5	Շուկա	պողպատե խողովակի 40x40x2 արժեքը	մ	1080,0					պողպատե անկյունակ 40x40x2	Պ9-646	մ	1,00	0,6530	0,762	0,762	822,733	822,733
6	34-352	պատշգամբների երեսապատում ալյուկոբոնդով	մ ²	539,0	0,581	1,60	0,004	0,01	ալյուկոբոնդ	Պ19-1705	մ ²	1,030	14,0	16,904	18,514	9111,27	9979,06
								պրոֆիլ	Պ19-1707	գծմ	4,0	0,000					
								պտտուտակամեխ	Պ7-527	կգ	0,07	1,000					

7	8-190	Արտաքին փայտամածի պատրաստում և ապամոնտաժում հարդարման աշխատանքների համար	100մ ²	9,84	25,5	70,46	0,23	0,70	պող. մասեր		տն	0,035	250	25,425	96,585	250,18	950,392
									փայտե մասեր	96-443	տն	0,009	127,083				
									տախտակամածի վահան		մ ²	3,4	3,500				
									Ընդամենը							11914,8	16027,92
									Վերադիր ծախսեր 13.3%								2131,71
									Ընդամենը								18159,63
									Շահույթ 11%								1997,56
									Ընդամենը								20157,19

Կազմեց  Ս, Զաղազպանյան




Ն Ա Ն Ա Հ Ա Շ Ի Կ 3

Էրեբունի փողոցի թիվ 17ա բազմաբնակարան շենք


Նախահաշվային արժեքը 11168,96 հազար դրամ


Գ/Գ	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Այդ թվում՝										1 միավորի հարձեքը հազ. դրամ	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
					աշխատավարձը		մեխանիզմի շահագործման արժեքը		նյութերի ծախսը և արժեքը 1 միավորի								
					ըստ նորմերի	գործող գներով	ըստ նորմերի	գործող գներով	հնֆորմացիոն տեղեկագիր	չափի միավորը	քանակը	արժեքը	ընդհանուր արժեքը				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		<i>բանդման աշխատանքներ</i>															
1	46-96 գ-2	պատշգամբի մետաղական երեսաշերտի քանդում	100մ ²	1,44	8,40	23,21	1	3,05							26,264	0	37,82
2	8-215-Բ գ-0,5	տանիքի ջրթափի խողովակների ապամոնտաժում	100մ	1,12	9,00	24,87									24,87	0,000	27,85
3	14-320	պատերի հին ներկի մաքրում	100մ ²	9,62	7,9	21,83									21,83	0	210,00
4	12-283 գ-0,6,0,7	պատշգամբների մետաղական նաղաշարի ապամոնտաժում	100մ	3,60	3,72	10,28	4,24	12,95							17,196	0,000	61,91
5	23-226	շին աղբի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	տն	3,50	0,20	0,55									0,550	0	1,93
6	9130-5	Շին աղբի տեղափոխում մինչև 5կմ	տն	3,50			0,50	1,53							1,527	0	5,34



Կատուգման աշխատանքներ																	
1	8-215-B	Ջրբալի խողովակների մոնտաժում օգտագործելով ապամոնտաժվածները	100մ	1,44	18,00	49,74			Ջրբալի խողովակ		մ	113,00	0,00	0,002	49,74	0,002	71,528
									մետաղալար	Գ15-415	կգ	0,0036	0,3583				
2	11-98	արտաքին պատերի և պատշգամբների կողային հատվածների ց/ավազային սվաղ	մ ²	962,0	0,36	0,99	0,03	0,09	Ցեմ-ավազ-շաղախ	Գ12-41	մ ³	0,0189	26,000	0,573	1,655	551,483	1591,99
3	15-523	արտաքին պատերի և պատշգամբների կողային հատվածների ներկում բարձրորակ ճակատային ներկով	100մ ²	9,62	8,7	24,0	0,7	2,13	ճակատային ներկ	Գ117-1616	կգ	59	0,830	77,123	103,293	741,92	993,68
									լուծիչ		կգ	10	1,083				
									մածկում	Գ117-1584	կգ	12	0,167				
									նախաներկ	Գ117-1601	կգ	15	0,287				
4	9-153	Մետաղական հիմնակմայքի մոնտաժում ալյուկոբոնդի համար	տն	0,8388	14,8	40,89	4,98	15,20	ամրան		տն	1	0,0	8,63	64,723	7,241	54,290
									էլեկտրոդ	Գ121-1714	կգ	4	0,85				
									հեղուս	Գ15-426	կգ	4	1,000				
5	Շուկա	պողպատե խողովակի 40x40x2 արժեքը	մ	360,00					պողպատե անկյունակ 40x40x2	Գ9-646	մ	1,00	0,6530	0,762	0,762	274,244	274,244
6	34-352	պատշգամբների երեսապատում ալյուկոբոնդով	մ ²	264,0	0,581	1,60	0,004	0,01	ալյուկոբոնդ	Գ19-1705	մ ²	1,030	14,0	16,904	18,514	4462,66	4887,70
									պրոֆիլ	Գ19-1707	գծմ	4,0	0,000				
									պտտոտակամեխ	Գ7-527	կգ	0,07	1,000				

7	8-190	Արտաքին փայտամածի պատրաստում և ապամոնտաժում հարդարման աշխատանքների համար	100մ ²	6,86	25,5	70,46	0,23	0,70	պող. մասեր		տն	0,035	250	25,425	96,585	174,41	662,570
									փայտե մասեր	96-443	տն	0,009	127,083				
									տախտակամածի վահան		մ ²	3,4	3,500				
									Ընդամենը							6212,0	8880,96
									Վերադիր ծախսեր 13.3%								1181,17
									Ընդամենը								10062,13
									Շահույթ 11%								1106,83
									Ընդամենը								11168,96

Կազմեց  Ս. Ջաղացպանյան




Ն Ա Ն Ա Հ Ա Շ Ի Վ 4

Երևանյան փողոցի թիվ 17բ բազմաբնակարան շենք


Նախահաշվային արժեքը **11168,96** հազար դրամ

Գ/Գ	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Այդ թվում՝										1 միավորը նույն առժեգը հազ. դրամ	Նյութերի առժեգը հազ. դրամ	Ընդամենը առժեգը հազ. դրամ
					աշխատավարձը		մեխանիզմի շահագործման արժեքը		նյութերի ծախսը և արժեքը 1 միավորի								
					ըստ նորմերի	գործող գներով	ըստ նորմերի	գործող գներով		ինֆորմացիոն տեղեկագիր	չափի միավորը	քանակը	արժեքը	ընդհանուր արժեքը			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		<i>Քանդման աշխատանքներ</i>															
1	46-96 գ-2	աատշգամբի մետաղական երեսաշերտի քանդում	100մ ²	1,44	8,40	23,21	1	3,05							26,264	0	37,32
2	6-215-Բ գ-0.5	տանիքի օրթափ խողովակների ապանոնտաժում	100մ	1,12	9,00	24,87									24,37	0,000	27,35
3	14-320	պատերի հին ներկի մաքրում	100մ ²	9,62	7,9	21,83									21,33	0	210,00
4	12-283 գ-0,6,0,7	պատշգամբների մետաղական ճաղաշարի ապանոնտաժում	100մ	3,60	3,72	10,28	4,24	12,95							17,196	0,00	61,91
5	23-226	չին աղբի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	տն	3,50	0,20	0,55									0,550	0	1,93
6	գ130-5	Շին աղբի տեղափոխում մինչև 5կմ	տն	3,50			0,50	1,53							1,527	0	5,34

Կառուցման աշխատանքներ																	
1	8-215-B	Ջրբափ խողովակների մոնտաժում օգտագործելով ապամոնտաժվածները	100մ	1,44	18,00	49,74			Ջրբափ խողովակ	մ	113,00	0,00	0,002	49,74	0,002	71,628	
									մետաղալար	ՊԼ5-415	կգ	0,0036	0,3583				
2	11-98	արտաքին պատերի և պատշգամբների կողային հատվածների ց/ավազային սվաղ	մ ²	962,0	0,36	0,99	0,03	0,09	Ցեմ-ավազ. շաղախ	ՊԼ2-41	մ ³	0,0189	26,000	0,573	1,655	551,483	1591,99
3	15-523	արտաքին պատերի և պատշգամբների կողային հատվածների ներկում բարձրորակ ճակատային ներկով	100մ ²	9,62	8,7	24,0	0,7	2,13	ճակատային ներկ	ՊԼ17-1616	կգ	59	0,830	77,123	103,293	741,92	993,68
									լուծիչ		կգ	10	1,083				
									մածկում	ՊԼ17-1584	կգ	12	0,167				
									նախաներկ	ՊԼ17-1601	կգ	15	0,287				
4	9-153	Մետաղական հիմնակմախքի մոնտաժում այլուկորոնդի համար/1080գծմ/	տն	0,8388	14,8	40,89	4,98	15,20	ամրան		տն	1	0,0	8,63	64,723	7,241	54,290
									էլեկտրոդ	ՊԼ21-1714	կգ	4	0,85				
									հեղուս	ՊԼ5-426	կգ	4	1,000				
5	Շուկա	պողպատե խողովակի 40x40x2 արժեքը	մ	360,00					պողպատե անկյունակ 40x40x2	Պ9-646	մ	1,00	0,6530	0,762	0,762	274,244	274,244
6	34-352	պատշգամբների երեսապատում այլուկորոնդով	մ ²	264,0	0,581	1,60	0,004	0,01	այլուկորոնդ	Պ19-1705	մ ²	1,030	14,0	16,904	18,514	4462,66	4887,70
									պրոֆիլ	Պ19-1707	գծմ	4,0	0,000				
									պտտակամեխ	Պ7-527	կգ	0,07	1,000				



7	8-190	Արտաքին փայտամածի պատրաստում և ապամոնտաժում հարդարման աշխատանքների համար	100մ ²	6,86	25,5	70,46	0,23	0,70	պող. մասեր		տն	0,035	250	25,425	96,585	174,41	662,570	
									փայտե մասեր	Գ6-443	տն	0,009	127,083					
									տախտակամածի վահան		մ ²	3,4	3,500					
									Ընդամենը								6212,0	8880,96
									Վերադիր ծախսեր 13.3%									1181,17
									Ընդամենը									10062,13
									Շահույթ 11%									1106,83
									Ընդամենը									11168,96

Կազմեց  Ս. Զազազյան




Հ Ա Վ Ա Ք Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ

«Հ Լուռու մարզի Տաշիրի համայնքապետարանի կարիքների համար Տաշիր համայնքի Տաշիր բնակավայրի Երևանյան փողոցի /Մ-3 մայրուղու հատված /բազմաբնակարան շենքերի ֆասադների փոխարինում և պատշգամբների ոճային վերակառուցում

Նախահաշվային արժեքը 48218,83 հազար դրամ

Հ/Հ	Նախահաշվ. և հաշվ. համար	Գլուխների, օբյեկտների, աշխատանքների և այլ ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը հազար դրամ				Ընդամենը
			Շինարարական աշխատանքներ	Մոնտաժային աշխատանքներ	Սարքավորումի, կահույքի և գույքի	Այլ ծախսեր	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	նախահաշիվ 1	Երևանյան փողոցի թիվ 9 բազմաբնակարան շենք	5723,72				5723,72
2	նախահաշիվ 2	Երևանյան փողոցի թիվ 14 բազմաբնակարան շենք	20157,19				20157,19
3	նախահաշիվ 3	Երևանյան փողոցի թիվ 17ա բազմաբնակարան շենք	11168,96				11168,96
4	նախահաշիվ 4	Երևանյան փողոցի թիվ 17բ բազմաբնակարան շենք	11168,96				11168,96
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			48218,83		0,00		48218,83

կազմեց՝  Ա. Զաղազպանյան



Ա Մ Փ Ո Փ Ն Ա Ն Ա Հ Ա Շ Ի Կ

«ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքապետարանի կադրերի համար Տաշիր համայնքի Տաշիր բնակավայրի Երևանյան փողոցի /Մ-3 մայրուղու հատված /բազմաբնակարան շենքերի ֆասադների փոխարինում և պատշգամբների ոճային վերակառուցում

ՀՀ	Նախահաշ. և հաշվ. համար	Գլուխների, օբյեկտների, աշխատանքների և այլ ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը			62744,30		հազար դրամ	Ընդամենը
			Նախահաշվային արժեքը			հազար	դրամ	Ընդամենը	
			Շինարարական աշխատանքներ	Մոնտաժային աշխատանքներ	Սարքավորումի, կահույքի և գույքի	Այլ	Ծախսեր		
1	2	3	4	5	6	7	8		

ԳՆՈՒՄ 2 ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐ


1	նախահաշիվ	«ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքապետարանի կադրերի համար Տաշիր համայնքի Տաշիր բնակավայրի Երևանյան փողոցի /Մ-3 մայրուղու հատված /բազմաբնակարան շենքերի ֆասադների փոխարինում և պատշգամբների ոճային վերակառուցում	48218,83	0,00	0,00	0,00	48218,83
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԸՍՏ ԳՆՈՒՄ 2			48218,83	0,00	0,0	0,00	48218,83

ԳՆՈՒՄ 8 ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐ

2	0,5%	Ժամանակավոր կառույցներ 1,0x0.5	241,09	0,0	0,00	0,00	241,09
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԸՍՏ ԳՆՈՒՄ 8			241,09	0,00	0,00	0,00	241,09
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԸՍՏ ԳՆՈՒՄ 2- 8			48459,92	0,00	0,00	0,00	48459,92

ԳՆՈՒՄ 9. ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԱԶՐԵՑՈՒԹՅՈՒՆ

3	0,45 %	Կլիմայական պայմանների ազդեցություն 0,9x0.5	218,07	0,00	0,00	0,00	218,07
4	1,5%	Փոքր ծավալի շինմոնտաժ, աշխատանքներ	726,90	0,00	0,00	0,00	726,90
4	0,15%	շին աղբի տեղափոխման ծախսեր	72,69	0,00	0,00	0,00	72,69
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԸՍՏ ԳՆՈՒՄ 9			1017,66	0,00	0,00	0,00	1017,66
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԸՍՏ ԳՆՈՒՄ 2-9			49477,58	0,00	0,00	0,00	49477,58



ՉԵՐԿԵՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

5	2,0%	Տեխնիկական հսկողություն			0,00	989,55	989,55
6	0,6%	Հեղինակային հսկողություն			0,00	296,87	296,87
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԸՍՏ ՉԼՈՒՆ 10	0,00	0,00	0,00	1286,42	1286,42
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԸՍՏ ՉԼՈՒՆ 2- 10	49477,58	0,00	0,00	1286,42	50764,00
7	3%	Չնախատեսված ծախսեր	1484,33	0,00	0,00	38,59	1522,92
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ	50961,91	0,00	0,00	1325,01	52286,92
8	20%	Ա.Ա.Հ.	10192,38	0,00	0,00	265,00	10457,38
		ԱՄԲՈՂԻ ԸՍՏ ԱՄՓՈԾ ՆԱԽԱՀԱՇՎԻ	61154,29	0,00	0,00	1590,01	62744,30
		ԻՆՏ ՎԵՐԱՊԱՐԺՎՈՂ ԳՐԱՄԱՐ					43,40

«Ղարաքիլիսա» ՍՊԸ տնօրեն

Լ. Զաղացպանյան

Կազմեց

Ս. Զաղացպանյան

