



ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ՏԱՇԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ



GHARAKILISA
ARCHITECTURE

ՀՀ ԼՈՒՈՒ ՄԱՐԶԻ ՏԱՇԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ
ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏԱՇԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՇԻՐ
ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ /ՄՅ
ՄԱՅՐՈՒՂՈՒ ՀԱՏՎԱԾ / ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ
ՖԱՍԱԴՆԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ԵՎ ՊԱՏՇՊԱՄԲՆԵՐԻ
ՈՃԱՅԻՆ ԿԵՐԱԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

ՂԱՐԱՔԻԼԻՍԱ ՍՊԸ
ԼԻՑԵՆԶԻԱ ԲՊԼ -001074

ՎԱԱԶՈՐ 2026

ԾԱԿԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՆԻՎ

ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքապետարանի կարիքների համար Տաշիր համայնքի Տաշիր բնակավայրի Երևանյան փողոցի ԱՄ-3 մայրուղու հատված /ըրազմարևակարան շենքերի ֆասադների փոխարինում և պատշգամբների ոճային վերակառուցում

NN	գնի հիմք	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավ. գինը հազար դրամ	Ընդամենը հազար դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		Երևանյան փողոցի թիվ 9 բազմաբնակարան շենք				
		<i><u>Քանդման աշխատանքներ</u></i>				
1	46-96 գ-2	պատշգամբի մետաղական երեսաշերտի քանդում	100մ ²	1,424	34,376	48,95
2	8-215-Բ գ-0,5	տանիքի ջրթափի խողովակների ապամոնտաժում	100մ	0,64	32,552	20,83
3	14-320	պատերի հին ներկի մաքրում	100մ ²	3,50	28,573	100,00
4	12-283 գ-0,6,0,7	պատշգամբների մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում	100մ	2,68	22,507	60,32
5	23-226	շին աղբի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	տն	2,0	0,720	1,44
6	Գ130-5	Շին աղբի տեղափոխում մինչև 5կմ	տն	2,0	1,998	4,00
		<i><u>Կառուցման աշխատանքներ</u></i>				
1	8-215-Բ	Ջրթափի խողովակների մոնտաժում օգտագործելով ապամոնտաժվածները	100մ	0,64	65,105	41,67
2	11-98	արտաքին պատերի և պատշգամբների կողային հատվածների ց/ավազային սվաղ	մ ²	350,0	2,166	758,11
3	15-523	արտաքին պատերի և պատշգամբների կողային հատվածների ներկում բարձրորակ ճակատային ներկով	100մ ²	3,5	135,197	473,19
4	9-153	Մետաղական հիմնակմախքի մոնտաժում այլուկորոնդի համար/268գծմ/	տն	0,6244	84,714	52,90
5	Շուկա	պողպատե խողովակի 40x40x2 արժեքը	մ	268,00	0,997	267,22
6	34-352	պատշգամբների երեսապատում այլուկորոնդով	մ ²	142,4	24,233	3450,71
7	8-190	Արտաքին փայտամածի պատրաստում և ապամոնտաժում հարդարման աշխատանքների համար	100մ ²	5,36	126,417	677,60

Երևանյան փողոցի թիվ 14 բազմաբնակարան շենք						
<u>քանդման աշխատանքներ</u>						
1	46-96 զ-2	պատշգամբի մետաղական երեսաշերտի քանդում	100մ ²	4,752	34,376	163,35
2	8-215-Բ զ-0,5	տանիքի ջրթափ խողովակների ապամոնտաժում	100մ	1,27	32,552	41,34
3	14-320	պատերի հին ներկի մաքրում	100մ ²	12,71	28,573	363,16
4	12-283 զ-0,6,0,7	պատշգամբների մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում	100մ	10,80	22,507	243,08
5	23-226	շին աղբի բարձուն ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	տն	6,7	0,720	4,82
6	Գ130-5	Շին աղբի տեղափոխում մինչև 5կմ	տն	6,7	1,998	13,39
<u>Կառուցման աշխատանքներ</u>						
1	8-215-Բ	Ջրթափ խողովակների մոնտաժում օգտագործելով ապամոնտաժվածները	100մ	1,27	65,105	82,68
2	11-98	արտաքին պատերի և պատշգամբների կողային հատվածների ց/ավազային սվաղ	մ ²	1271,0	2,166	2753,02
3	15-523	արտաքին պատերի և պատշգամբների կողային հատվածների ներկում բարձրորակ ճակատային ներկով	100մ ²	12,71	135,197	1718,36
4	9-153	Մետաղական հիմնակմախքի մոնտաժում պլուկոբոնդի համար/1080զճմ/	տն	2,5164	84,714	213,17
5	Շուկա	պողպատե խողովակի 40x40x2 արժեքը	մ	1080,0	0,997	1076,85
6	34-352	պատշգամբների երեսապատում պլուկոբոնդով	մ ²	539,0	24,233	13061,34
7	8-190	Արտաքին փայտամածի պատրաստում և ապամոնտաժում հարդարման աշխատանքների համար	100մ ²	9,84	126,417	1243,94
Էրեբունի փողոցի թիվ 17ա բազմաբնակարան շենք						
<u>քանդման աշխատանքներ</u>						
1	46-96 զ-2	պատշգամբի մետաղական երեսաշերտի քանդում	100մ ²	1,44	34,376	49,50
2	8-215-Բ զ-0,5	տանիքի ջրթափ խողովակների ապամոնտաժում	100մ	1,12	32,552	36,46

3	14-320	պատերի հին ներկի մաքրում	100մ ²	9,62	28,573	274,87
4	12-283 զ-0,6,0,7	պատշգամբների մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում	100մ	3,60	22,507	81,03
5	23-226	շին աղբի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	տն	3,50	0,720	2,52
6	9130-5	Շին աղբի տեղափոխում մինչև 5կմ	տն	3,50	1,998	6,99
		<u>Կառուցման աշխատանքներ</u>				
1	8-215-Բ	Ջրթափ խողովակների մոնտաժում օգտագործելով ապամոնտաժածները	100մ	1,44	65,105	93,75
2	11-98	արտաքին պատերի և պատշգամբների կողային հատվածների ց/ավազային սվաղ	մ ²	962,0	2,166	2083,72
3	15-523	արտաքին պատերի և պատշգամբների կողային հատվածների ներկում բարձրորակ ճակատային ներկով	100մ ²	9,62	135,197	1300,60
4	9-153	Մետաղական հիմնակմախքի մոնտաժում պլուկոբոնդի համար	տն	0,8388	84,714	71,06
5	Շուկա	պողպատե խողովակի 40x40x2 արժեքը	մ	360,00	0,997	358,95
6	34-352	պատշգամբների երեսապատում պլուկոբոնդով	մ ²	264,0	24,233	6397,39
7	8-190	Արտաքին փայտամածի պատրաստում և ապամոնտաժում հարդարման աշխատանքների համար	100մ ²	6,86	126,417	867,22
		Երևանյան փողոցի թիվ 17բ բազմաբնակարան շենք				
		<u>Քանդման աշխատանքներ</u>				
1	46-96 զ-2	պատշգամբի մետաղական երեսաշերտի քանդում	100մ ²	1,44	34,376	49,50
2	8-215-Բ զ-0,5	տանիքի ջրթափ խողովակների ապամոնտաժում	100մ	1,12	32,552	36,46
3	14-320	պատերի հին ներկի մաքրում	100մ ²	9,62	28,573	274,87
4	12-283 զ-0,6,0,7	պատշգամբների մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում	100մ	3,60	22,507	81,03
5	23-226	շին աղբի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	տն	3,50	0,720	2,52

6	Գ130-5	Շին աղբի տեղափոխում մինչև 5կմ	տն	3,50	1,998	6,99
		<i>Կառուցման աշխատանքներ</i>				
1	8-215-B	Ջրթափ խողովակների մոնտաժում օգտագործելով ապամոնտաժվածները	100մ	1,44	65,105	93,75
2	11-98	ճակատների ց/ավազային սվաղ	մ ²	962,0	2,166	2083,72
3	15-523	արտաքին պատերի և պատշգամբների ներկում բարձրորակ ճակատային ներկով	100մ ²	9,62	135,197	1300,60
4	9-153	Մետաղական հիմնակմախքի մոնտաժում ալյուկոբոնդի համար	տն	0,8388	84,714	71,06
5	Շուկա	պողպատե խողովակի 40x40x2 արժեքը	մ	360,00	0,997	358,95
6	34-352	պատշգամբների երեսապատում ալյուկոբոնդով	մ ²	264,0	24,233	6397,39
7	8-190	Արտաքին փայտամածի պատրաստում և ապամոնտաժում հարդարման աշխատանքների համար	100մ ²	6,86	126,417	867,22
		<i>Ընդամենը</i>				<i>50183,58</i>
		<i>ԱԱՀ 20%</i>				<i>10036,72</i>
		<i>Ընդամենը</i>				<i>60220,30</i>

«Ղարաքիլիսա» ՍՊԸ տնօրեն ~~Լ. Զարաթյանյան~~

